

回 答 書

令和8年6月8日

工事名 大牟田・荒尾清掃施設組合 明治町集会所大規模改修工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1			<p>中東情勢悪化より幅広い種類の材料価格高騰・材料入手困難・納期遅延と言った影響を受けている中で、今後もこのような状況が続くと見込まれますが、本工事期間中に急な価格高騰や材料の入手困難による遅延など本工事の工期設定に影響を与えてしまう、となった場合はどのような対応をして頂けますでしょうか？ご返答願います。</p> <p>※現在、工事見積を行っている中でメーカー様による今後の動向について注意通達「急な価格高騰・材料入手困難による遅延等は否定できません。その時の経済状況等にて対応させていただきます」との事。が報告されています。</p>	<p>本工事の契約締結後におきまして、資材価格の高騰や納期遅れ等が判明した場合は、事前に協議の上、契約約款や国等からの通知に従い、契約金額の見直しや工期の延長等について適切に対応してまいりたいと考えています。</p>
2	M-12 M-13	19	<p>ガス側冷媒管保温厚 10 mm でしょうか？（保温厚 20 mm になると数量表に記載されているスリムダクトのサイズでは収まらない場合があります。）</p>	<p>お見込みのとおりです。 冷媒管保温厚 10mm としてください。</p>
3	M-12	19	<p>1階既設品空調機（2台）は外部スリムダクトのみ撤去再利用すると明記されていますが、室内外機、配管（冷媒管、ドレン管）、渡り線も撤去再利用するのでしょうか？</p>	<p>室内外機、配管（冷媒管、ドレン管）、渡り線とも撤去再利用としてください。</p>

質問書の提出場所：大牟田・荒尾清掃施設組合（ファックス又は持参による）

回答書の閲覧場所：大牟田・荒尾清掃施設組合及び大牟田・荒尾清掃施設組合公式ホームページ